

CZĘŚĆ IIIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia: „Budowa 32 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej” w ramach programu pn.: „Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II”

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór:

- 32 połączeń do kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 klasy S o ścianach litych o łącznej przewidywanej długości 515,05mb, wraz ze studzienkami i kształtkami oraz z wszystkimi innymi elementami służącymi połączeniu z instalacją wewnętrzną, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, zaleca się przeprowadzić wizję lokalną w terenie i uszczegółwić zakres prac budowlanych, a w szczególności zakres prac związanych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu połączeń.

Tabela nr 1. Zestawienie planowanych do wykonania połączeń.

Część III A: Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce inwestycji, adres | Nr działki prywatnej, do której zostanie wykonane podłączenie | Obręb | Szambo do likwidacji - w przypadku konieczności wykonania adaptacji (wyrobienia kinety betonowej w istn. szambie wpisano 1) | Ilość studzienek | Długość przyłącza [m] |
|-----|---------------------------|---|-------|---|------------------|----------------------------|
| 1. | ul. Dolna 7A | 45/7 | 5 | TAK | 1 | 16,50 |
| 2. | ul. Wspólna 38C | 78/6 | 11 | NIE | 2 | 24,50 (ok. 16 m przewiert) |
| 3. | ul. Różana | 14/10 | 21 | NIE | 1 | 12,60 |
| 4. | ul. Daleka | 229/3 | 15 | NIE | 1 | 16,50 |
| 5. | ul. Pszeniczna 14 | 992 | 5 | NIE | - | 21,62 |
| 6. | ul. Marusarzówny | 31/20 | 12 | NIE | 2 | 17,59 |
| 7. | ul. Czyżewskiego | 65/9 | 11 | NIE | 2 | 14,80 |
| 8. | ul. Daleka | 217/18 | 15 | NIE | 2 | 21,50 |
| 9. | ul. Gołasia | 24/13 | 21 | NIE | 2 | 18,53 |
| 10. | ul. Zimowa 7 | 144/16 | 15 | NIE | 1 | 12,51 |
| 11. | ul. Warmińska 9 | 424/2 | 11 | NIE | 1 | 20,50 |
| 12. | ul. Czapliniecka 141 | 42/1, 42/2 | 02 | NIE | 2 | 27,49 |
| 13. | ul. Czapliniecka 143 | 48/1 | 02 | TAK | 1 | 8,50 |
| 14. | ul. Czapliniecka 145 | 35/4 | 02 | NIE | 2 | 24,86 |
| 15. | ul. Gliniana 1 | 35/8 | 02 | NIE | 1 | 13,75 |
| 16. | ul. Gliniana | 37/1 | 02 | NIE | 3 | 49,28 |
| 17. | ul. Gliniana 10 | 48/22 | 02 | NIE | 1 | 8,74 |
| 18. | ul. Gliniana 12 | 48/21 | 02 | NIE | 1 | 9,06 |
| 19. | ul. Daleka | 284/2 | 15 | NIE | 1 | 11,95 |
| 20. | ul. Zdieszulicka 3 | 396 | 22 | NIE | 1 | 10,13 |
| 21. | ul. Zdieszulicka 5 | 391 | 22 | NIE | 1 | 9,83 |
| 22. | ul. Zdieszulicka 6 | 226 | 22 | NIE | 3 | 36,39 (ok. 6 m przewiert) |
| 23. | ul. Zdieszulicka 12 | 223 | 22 | 1 | - | 10,30 (ok. 6 m przewiert) |
| 24. | ul. Myśliwska 7B | 129/2 | 01 | NIE | 1 | 18,25 |
| 25. | ul. Kątna 24A | 465/8 | 08 | NIE | 1 | 13,77 |
| 26. | ul. Zalesie 10 | 74/6 | 21 | NIE | 1 | 3,76 |
| 27. | ul. Kraszewskiego 3 | 53/2 | 16 | NIE | 1 | 12,15 |
| 28. | ul. Chełmońskiego 8 | 54/3 | 16 | NIE | 1 | 6,54 |
| 29. | ul. Lipowa 90 | 30/43 | 12 | NIE | 1 | 4,40 |
| 30. | ul. Czyżewskiego 54 | 140/6 | 11 | NIE | 1 | 4,98 |
| 31. | ul. Ludwikowska 34 | 95/15 | 21 | NIE | 1 | 8,66 |
| 32. | ul. Kolejowa 34 | 177 | 14 | NIE | 2 | 25,11 |

Nazwa Zamówienia: „Budowa 32 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej” w ramach programu pn.: „Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II”

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego oraz właściciela podłączanej nieruchomości o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie ich zakończenia. Z chwilą przejścia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.

Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego od zarządców dróg w miejscach, gdzie zaistnieje taka konieczność. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. Zamawiający posiada zgody mieszkańców na wejście w teren prywatnych posesji celem wykonania podłączeń kanalizacyjnych. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym leżą po stronie Zamawiającego.

W części dotyczącej wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

1. Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym:
 - zagospodarowania terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
 - zaplecza budowy,
 - doprowadzenia mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
 - ogrodzeń tymczasowych,
 - dróg dojazdowych do obiektów,
 - urządzenia ppoż. i BHP,
2. Budowy 32 podłączeń budynków w systemie kanalizacji grawitacyjnej, z rur PVC Ø160 klasy S o ścianach litych o łącznej przewidywanej długości 515,05mb.
3. Montażu zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych/adaptacji szamb na studzienki.
4. Opróżnienia szamb przed wykonaniem podłączeń kanalizacyjnych.
5. Likwidacji wskazanych w tabeli nr 1 zbiorników bezodpływowych.
6. Połączenia z istniejącymi instalacjami kanalizacji sanitarnej w budynkach zgodnie z projektem budowlanym.
7. Wykonania odtworzenia nawierzchni/terenu do stanu pierwotnego po robotach kanalizacyjnych wraz z poniesieniem kosztów za dokonane zniszczenia spowodowane działaniami lub niedopatrzzeniami Wykonawcy.
8. Przeprowadzenia prób szczelności wykonanych podłączeń kanalizacji sanitarnej oraz wykonania badań zagęszczenia gruntu.
9. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej.
10. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podłączeń kanalizacyjnych z zaznaczonymi granicami działek. Przed dokonaniem zasypki należy przedstawić inspektorowi nadzoru szkic geodezyjny wykonywanego podłączenia do wglądu.
11. Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy (wszystkich posesji) zarówno przed przystąpieniem do robót budowlanych jak i po ich zakończeniu.