



Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09

e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360

Wysokość kapitału zakładowego 53 636 950,00 zł

Belchatów, dnia 2011-01-21

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pod nazwą „Termomodernizacja budynku magazynowo – garażowego znajdującego się przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Belchatowie”.

Niniejszym udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły dnia 19.01.2011r.:

Pytanie 1: Czy napisy na budynku tj. PSB Polskie Składy Budowlane i STIVEX po termomodernizacji zostaną usunięte czy założone stare lub nowe?

Odpowiedź: Kwestię napisów Wykonawca winien ustalić z Wynajmującymi lokale w budynku.

Pytanie 2: Czy instalacja odgromowa zostaje stara czy ma być założona nowa?

Odpowiedź: Instalację odgromową wykona Zamawiający we własnym zakresie.

Pytanie 3: Czy rampy od strony hurtowni mają być ocieplone czy tylko odnowiony tynk i pomalowane?

Odpowiedź: Prace związane z rampami nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia..

Pytanie 4: Co z instalacją elektryczną i alarmową od strony hurtowni (ma być na zewnątrz czy pod styropianem czy ewentualnie zlikwidowana)?

Odpowiedź: Instalacje winny przebiegać pod styropianem.

Pytanie 5: Co z zewnętrznymi lampami oświetleniowymi przymocowanymi do ścian budynku?

Odpowiedź: Zewnętrzne lampy oświetleniowe winny znaleźć się w miejscach dotychczasowego montażu.

Pytanie 6: Co z garażami i wiatą przylegającymi do budynku (czy mają być odsunięte od ściany całkowicie lub może inne rozwiązanie)?

Odpowiedź: Garaże zostaną odsunięte przez Zamawiającego. Za wiatami należy położyć pełną izolację z obróbką blacharską pomiędzy ociepleniem a dachem wiaty.

Pytanie 7: Co ze ścianą, które dolega bezpośrednio do trawnika, czy fundament ma być odkopany i ocieplony?

Odpowiedź: Należy wykonać ocieplenie do poziomu gruntu.

Pytanie 8: Co z pozostałymi ścianami, które oblane są betonem, czy skuwamy beton i ocieplamy fundament od dołu?

Odpowiedź: Ocieplenie należy wykonać do opaski betonowej.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon